

ПРАЙС-ЛИСТ

на услуги по подключению бытовой техники

Цены действуют с 01.01.2018

СТИРАЛЬНЫЕ И ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ		руб.
1	Установка стиральной машины(стандарт)	1300
2	Установка посудомоечной машины(стандарт)	1300
	<i>В стоимость работ по стандартной установке СМА, ПММ входит: -выезд специалиста -визуальная проверка техники на предмет отсутствия механических повреждений -проверка готовности к подключению водо- и электросети -подключение к точкам водо-и электроснабжения с учетом особенностей подключаемой техники -подключение стационарного слива -проверка герметичности соединений -консультация по эксплуатации</i>	
3	Установка стиральной машины(Премиум)	3000
4	Установка посудомоечной машины (Премиум)	3000
Монтаж встроенной КБТ производится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в предварительно подготовленную мебель!!!		
5	Установка встраиваемой стиральной машины(стандарт)	1300
6	Установка встраиваемой посудомоечной машины (стандарт)	1300
	<i>В стоимость стандартной установки встраиваемой СМА, ПММ входит: -выезд специалиста -визуальная проверка техники на предмет отсутствия механических повреждений -проверка готовности к подключению водо- и электросети -установка встраиваемой техники в подготовленное место -подключение к точкам водо-и электроснабжения с учетом особенностей подключаемой техники -подключение стационарного слива -проверка герметичности соединений -консультация по эксплуатации</i>	
7	Демонтаж встраиваемой стиральной, посудомоечной машины (стандарт)	700
8	Демонтаж стиральной машины (стандарт)	700
9	Демонтаж посудомоечной машины(стандарт)	700
	<i>В стоимость работ по демонтажу (стандарт) СМА. ПММ входит: -выезд специалиста -отключение от точек водо-и электроснабжения с учетом особенностей отключаемой техники</i>	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ, ПАНЕЛИ, ДУХОВЫЕ ШКАФЫ		
10	Установка электрической плиты(стандарт)	1500
11	Установка встроенной электрической панели (незав)	1500
12	Установка встроенного духового шкафа (незав)	1500
13	Установка встроенного электрической панели и шкафа(зав)	1900
	<i>В стоимость работ по установке (стандарт) электроплит, духовых шкафов, эл. Панелей входит: -выезд специалиста -проверка существующих точек электро-, наличия защитного заземления -установка на подготовленное место -подключение изделия к существующим точкам электроснабжения, монтаж розетки и вилки (при необходимости) -проверка работоспособности -консультация по вопросам безопасной эксплуатации изделия</i>	

ВЫТЯЖКИ		
14	Установка встраиваемой вытяжки в шкаф	1800
15	Установка вытяжки (плоской)	1800
16	Установка вытяжки (купольной)	1800
17	Установка вытяжки (островной)	4800
	<i>В стоимость работ по установке вытяжек входит:</i> -выезд специалиста -проверка существующих точек электро-, наличие защитного заземления -подвес на стену -выравнивание по уровню -подключение изделия к существующим точкам электроснабжения -проверка работоспособности -консультация по вопросам безопасной эксплуатации изделия	
18	Монтаж воздуховода до 2 м. Стандарт гофра	1000
19	Монтаж воздуховода (пластиковый короб, сложный монтаж гофры)	инд. смета

ХОЛОДИЛЬНИКИ		
20	Установка холодильника (стандарт)	1000
21	Установка встраиваемого холодильника	1800
	<i>В стоимость работ по стандартной установке холодильников входит:</i> -выезд специалиста -проверка существующих точек электро-, водоснабжения, наличие защитного заземления - установка холодильника на подготовленное место - подключение к существующим точкам электро-, водоснабжения с использованием установочных деталей, входящих в комплект поставки изделия -проверка работоспособности -консультация по вопросам безопасной эксплуатации изделия	
22	Установка холодильника Side-by-Side(стандарт)	2400
23	Перенавес дверей холодильника (выезд мастера оплачивается дополнительно)	1400

ТЕЛЕВИЗОРЫ, ПРИСТАВКИ, ЦИФРОВОЕ ТВ		
24	Подключение ТВ до 55"	1500
25	Подключение ТВ свыше 60"	2500
26	Подключение ТВ до 32" (Подвес)	1600
27	Подключение ТВ до 60" (Подвес)	2200
28	Подключение ТВ свыше 60" (Подвес)	3000
	<i>В стоимость по стандартной установке ТВ входит:</i> -выезд специалиста -проверка существующих точек подключения электро-, антенны -перфорация стен, монтаж кронштейна, выравнивание по уровню -установка крепежа на ТВ -Подвес на кронштейн, подключение к существующей розетке и антенне -проверка работоспособности и настройка каналов Консультация по вопросам эксплуатации	
29	Подключение домашнего кинотеатра 1 кор.(уст.)	1800
30	Установка домашнего кинотеатра 1 кор.(подв.)	2100
31	Доработка Саундбар	1000
32	Доработка Саундбар (Подвес)	1200
33	Подключение игровой консоли	1200

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ		
34	Установка спутниковой антенны (d до 0.79м)	1800
35	Установка спутниковой антенны (d от 0.8м)	2800
36	Тестирование спутникового сигнала	1000
Установка спутниковых антенн возможна только после тестирования спутникового сигнала в месте монтажа спутниковой антенны!		

	<i>В стоимость работ по стандартной установке спутникового оборудования входит:</i> -выезд специалиста -монтаж кронштейна и установка антенны -перфорация стен, прокладка кабеля -проверка работоспособности и настройка каналов -консультация по вопросам эксплуатации	
35	Подключение спутниковой антенны ко второму телевизору	1000

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, ФИЛЬТРЫ ВОДЫ

37	Установка водонагревателя проточного электрического	1000
38	Установка водонагревателя накопительного электрического(до 50л)	2000
39	Установка водонагревателя накопительного электрического(от 51л)	2000
	<i>В стоимость работ по установке водонагревателей входит:</i> -выезд специалиста -проверка существующих точек электро-, водоснабжения, наличие защитного заземления -подключение к существующим точкам электро-, водоснабжения с использованием установочных деталей, входящих в комплект поставки изделия -проверка работоспособности -консультация по вопросам безопасной эксплуатации изделия	
40	Подключение фильтра воды(Зстепени)	2300
41	Подключение фильтра воды (Осмо)	3300

СПЛИТ-СИСТЕМЫ И КОНДИЦИОНЕРЫ

42	Установка сплит-системы, кондиционера (7000-9000) (стандарт)	3500
43	Установка сплит-системы, кондиционера (12000-16000) (стандарт)	3700
44	Установка сплит-системы (18000-24000) (стандарт)	4200
	<i>В стоимость стандартной установки сплит-системы входит:</i> 1. Выезд бригады монтажников. 2. Проверка возможности монтажа. 3. Монтаж внутреннего блока. Блок крепится к стене при помощи специального кронштейна-пластины, который идет в комплекте с кондиционером. Расстояние от внешней стены не более 1 метра. 4. Монтаж внешнего блока. Блок устанавливается на пару Г-образных кронштейнов под окно на крепкую стену, чуть ниже подоконника, прокладка межблочных коммуникаций, и крепление наружного блока не вызывает сложностей. 5. Бурение одного отверстия в стене с толщиной не более 0,8 метра. 6. Прокладка коммуникаций. Длина коммуникаций, соединяющих внутренний и наружный блок, прокладываются без штробления стен длиной до 2 метров (пара изолированных медных труб, межблочный электрический кабель, пластиковая дренажная трубка). Снаружи здания межблочные коммуникации не крепятся к стене и коробом не закрываются, дренажный шланг для слива конденсата выводится на улицу вместе с межблочными коммуникациями. 7. Прокладка кабеля питания (от внутреннего блока до розетки) не превышает 2 (двух) метров. Подключение питающего кабеля длиной до метров к ближайшей розетке, монтаж электровилки. 8. Установка декоративного короба. Межблочные коммуникации внутри помещения закрываются белым пластиковым коробом. Длина декоративного короба, скрывающего коммуникации внутри помещения (от внутреннего блока до отверстия в стене) не превышает 1 метра. 9. Пуско-наладочные работы. 10.Инструктаж по правилам использования и технике безопасности.	
45	Демонтаж сплит-системы, кондиционера(7000-9000)	2000
46	Демонтаж сплит-системы, кондиционера(12000-16000)	2500
47	Демонтаж сплит-системы(18000-24000)	2500
48	Техническое обслуживание сплит-системы, кондиционера	2000
49	Выезд мастера по городу	500

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(в стоимость не входят материалы)**

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:

Подключение к водосети:		
1	Установка (замена) крана	350
2	Установка водоотвода и крана	500
3	Замена гибкой подводки	200
4	Замена прокладки на наливном шланге	100
5	Замена наливного шланга	100
6	Подключение аквастопа при установке СМА и ПММ	150
7	Сращивание наливных шлангов через бочонок 3/4 или монтаж бочонка (тройника, переходника)	100
Подключение к сливу:		
8	Организация слива с использованием тройника (в разрыв слива сифона с гофр. отводом)	300
9	Установка специального сифона (с демонтажом старого)	400
10	Организация слива с использованием вставки в пластиковый сифон	300
11	Организация слива с использованием вставки в пластиковый сифон и обрезкой пластиковой канализационной трубы	
12	Организация сливного шланга через ниппель (до 3 м шланга)	200

Работы по организации слива внутри установленных тумб под мойкой производятся с наценкой 50%

Работы по организации слива при установленной стойке типа "тюльпан" производятся с наценкой 100%

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ РАБОТЫ:

13	Установка розетки с заземлением (евростандарт)	300
14	Монтаж вилки для электроплиты 40А	300
15	Установка розетки штепсельного разъема (40А) для электроплит	300
16	Подключение питающего кабеля к электроприбору	100
17	Установка разборной вилки (16А)	250
18	Прокладка открытой электропроводки (в т.ч. акустического кабеля) за 1м	100
19	Замена/установка питающего кабеля к электроприбору	300
20	Установка наружного бокса для автоматов и УЗО	200
21	Установка УЗО или автомата в бокс с подключением за 1 ед.	300

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:

22	Монтаж воздуховода для вытяжки за 1 м (гофра) (материал заказчика)	400
23	Монтаж воздуховода для вытяжки за 1 м (пластик) (материал заказчика)	500
24	Монтаж настенного фланца для подключения воздуховода	300
25	Монтаж фильтра (после крана на СМА)	200
	Перфорация стен (перегородок) для прокладки коммуникаций до 40 мм в зависимости от материала и толщины стены:	
26	до 125 мм кирпич	200
27	до 250 мм кирпич	300
28	до 125 мм бетон	400
29	до 250 мм бетон	500
30	Монтаж трубопровода (за 1 м) (с 2мя соединениями и количеством изгибов не более 2х)	300

	Выезд специалиста за пределы г. Краснодар (от знака)	25 руб/км
	Помощь клиенту в подборе и закупке расходных материалов за 1 час	500
	то же на автомашине специалиста за 1 час	500

1.В случае необходимости выполнения дополнительных работ и использования дополнительных материалов, решение принимается мастером на месте по согласованию с заказчиком.

2.Все дополнительные работы и материалы оплачиваются заказчиком согласно прайс-листа после определения их стоимости мастером непосредственно на месте.